

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА: „ЕЛМИ“ ООД

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. Стара Загора, п.к. 6000 РБългария,  
ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 136

TEL.: 042 / 98 54 73

E-MAIL: [base@elmi-ltd.com](mailto:base@elmi-ltd.com)

|                              |
|------------------------------|
| ОБЩИНА МЪГЛИЖ                |
| Общинска администрация       |
| Регистрационен индекс и дата |
| 50-748-1/10.10.2019          |

16.51.2019

ОФЕРТА  
ЗА УЧАСТИЕ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  
СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА  
СТРОЕЖ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО И ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА  
УЛ.„ПРЕОБРАЖЕНИЕ“ ОТ О.Т.212 ДО О.Т.206, С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ”

ОБЩИНА МЪГЛИЖ  
ПЛ. ТРЕТИ МАРТ 32  
6180 ГР.МЪГЛИЖ

## ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Мъглиж за определяне на стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”, съгласно изготвена количествена сметка, проект и Техническа спецификация.

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Наименование на оферента          | „ЕЛМИ“ ООД                                            |
| ЕИК                               | 123085466                                             |
| Представяващ оферента             | Антон Тончев                                          |
| Адрес за кореспонденция и телефон | гр. Стара Загора,<br>ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 136 |

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на нашето ценово предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представената Техническа спецификация и проект за строежа, а именно:

1. Предметът на пазарните консултации е определяне на стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”, съгласно изготвена количествена сметка, проект и Техническа спецификация.

2. Представяваното от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група четвърта категория, за което представяме копие от удостоверение.

3. Известно ми е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

4. Информирани/а съм, че съгласно член 44, ал. 5 от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. 3 и/или 4 от ЗОП, Възложителят не може да осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен/а от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

5. Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за представяне на офертата за участие в пазарните консултации.

Дата: 10.10.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧА

чл. 36 а /з/ ЗОП  
/Антон Дончев - управител/  
Стара Загора

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "ЕЛМИ" ООД, гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 136, BG:123085466

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул. „Преображение“ от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж“, съгласно изготвена количествена сметка, проект и Техническа спецификация.

Офертата е изготвена въз основа на посочените в обявата изисквания и съгласно техническата спецификация на Възложителя и изготвения проект.

Общата цена за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул. „Преображение“ от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж“, е, както следва: 269 952.98/ двеста шестдесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС или 323943.58/триста двадесет и три хиляди, деветстотин четиридесет и три лева и петдесет и осем стотинки/ лева с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на техническата спецификация, проекта и обявата.

Приложение: остойностена КС.

Дата: 10.10.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

/Антон Тончев-управител/

ул. 36 а (3) 301

Обект: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул. "Преображение" от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МЪГЛИЖ

КАНДИДАТ: "ЕЛМИ" ООД

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ |                                                                                           |    |       |        |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1                     | Изкоп с багер с ограничена ширина по улици на транспорт                                   | м3 | 210,4 | 18,1   | 3808,24  |
| 2                     | Ръчен изкоп с ограничена ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2м                                | м3 | 52,6  | 32,5   | 1709,50  |
| 3                     | Ръчно прехвърляне на земни почви - 2 м - вертикално                                       | м3 | 52,6  | 25,2   | 1325,52  |
| 4                     | Превоз на земни маси със самосвал на 3 км                                                 | м3 | 210,4 | 8,4    | 1767,36  |
| 5                     | Пясъчна засипка в зоната на тръбата                                                       | м3 | 90    | 39,6   | 3564,00  |
| 6                     | Транспорт на пясък със самосвал                                                           | м3 | 90    | 9,5    | 855,00   |
| 7                     | Обратно засипване на земни почви - машинно с транспорт 210,4 - 90 - ( 227,27 x 0,8 x 0,4) | м3 | 47,7  | 6,8    | 324,36   |
| 8                     | Обратно засипване ръчно -                                                                 | м3 | 52    | 22,1   | 1149,20  |
| 9                     | Трамбоване на земни почви с мех. трамбовка 47,7+52                                        | м3 | 99,7  | 9,2    | 917,24   |
| 10                    | Доставка на детекторна лента с метална нишка                                              | м  | 228   | 1,98   | 451,44   |
| 11                    | Доставка на сигнална лента                                                                | м  | 228   | 0,38   | 86,64    |
| 12                    | Направа на бетонов опорен блок                                                            | бр | 1     | 350    | 350,00   |
| 13                    | Неплътно укрепване на изкоп с дълбочина до 2м                                             | м2 | 80    | 55     | 4400,00  |
| 14                    | Временна охранителна ограда                                                               | м2 | 100   | 28,5   | 2850,00  |
| Монтажни работи       |                                                                                           |    |       |        |          |
| 1                     | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф90/5,4 мм-1 Мрас хидравлично изпитване и обеззаразяване  | м  | 228   | 62,1   | 14158,80 |
| 2                     | Доставка и монтаж на СК ф80 с охран. гарн.                                                | бр | 2     | 352,8  | 705,60   |
| 3                     | Доставка и монтаж на тройник еднофанцов 90/90 ПЕВП                                        | бр | 1     | 44,5   | 44,50    |
| 4                     | Доставка и монтаж на редукиционно жибо ф80                                                | бр | 2     | 283,2  | 566,40   |
| 5                     | Доставка и монтаж на присъединителен фланец ф80                                           | бр | 2     | 213,45 | 426,90   |

|   |                                                       |    |    |        |          |
|---|-------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|
| 6 | Доставка и монтаж на преход фланцов -гладък ф 90 ПЕВП | бр | 2  | 44,36  | 88,72    |
| 7 | Доставка и монтаж на фланец глух ф80                  | бр | 1  | 78,12  | 78,12    |
| 8 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен              | бр | 2  | 720,45 | 1440,90  |
| 9 | Изграждане на С.В.О ф25                               | бр | 35 | 521,67 | 18258,45 |

#### Временен водопровод

|   |                                                |    |     |       |         |
|---|------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф40/3 мм-1 Мра | м  | 200 | 22,6  | 4520,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф25/3 мм-1 Мра | м  | 30  | 14,58 | 437,40  |
| 3 | Доставка и монтаж на канелка ф1/2"             | бр | 25  | 23,6  | 590,00  |

#### Пожарен хидрант -70/80 - надземен за един брой – общо 2 бр.

#### Строителни работи

|   |                                                                  |    |     |      |       |
|---|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|
|   | Общ обем на изкопа - $2 \times 1,0 \times 0,7 = 1,5 \text{ м}^3$ |    |     |      |       |
| 1 | Машинен изкоп на отвал                                           | м3 | 1   | 10,5 | 10,50 |
| 2 | Ръчен изкоп в з.п.с дъл. до 2м и шир. до 1,2 - 50%               | м3 | 0,5 | 32,5 | 16,25 |
| 3 | Доставка на пясък                                                | м3 | 0,3 | 39,6 | 11,88 |
| 4 | Транспорт на пясък със самосвал                                  | м3 | 0,3 | 9,5  | 2,85  |
| 5 | Обратно засипване ръчно                                          | м3 | 1,5 | 22,1 | 33,15 |
| 6 | Също машинно                                                     | м3 | 1,8 | 6,8  | 12,24 |
| 7 | Трамбоване на обратен изкоп с мех. трамбовка                     | м3 | 3   | 9,2  | 27,60 |

#### Монтажни работи

|   |                                                        |    |   |        |        |
|---|--------------------------------------------------------|----|---|--------|--------|
| 1 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен               | бр | 1 | 720,45 | 720,45 |
| 2 | Доставка и монтаж на СК ф80 с охр.гарн. 0,6 Мра        | бр | 1 | 352,8  | 352,80 |
| 3 | Доставка и монтаж на тройник 90(90) ПЕВП Рn 1 Мра      | бр | 1 | 44,5   | 44,50  |
| 4 | Доставка и монтаж на фланцов накрайник ф90             | бр | 1 | 25,58  | 25,58  |
| 5 | Доставка и монтаж на присъединителен фланец ф90 - 1Мра | бр | 1 | 25,58  | 25,58  |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба ф90/5,2 ПЕВП, Рn 10         | м  | 2 | 42,31  | 84,62  |
| 7 | Укрепване на пожарен хидрант                           | бр | 1 | 175    | 175,00 |

#### Сградно водопроводно отклонение ф25 за един брой - общо 35 бр.

#### Строителни работи

|   |                                                            |    |     |      |       |
|---|------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|
| 1 | Машинен изкоп на отвал                                     | м3 | 1,5 | 10,5 | 15,75 |
| 2 | Ръчен изкоп с ограничена ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2м | м3 | 1   | 32,5 | 32,50 |
| 3 | Ръчно прехвърляне на земни почви - 2 м - вертикално        | м3 | 1   | 25,2 | 25,20 |
| 4 | Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване         | м3 | 1   | 39,6 | 39,60 |

|   |                                                        |    |     |      |       |
|---|--------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|
| 5 | Транспорт на пясък със самосвал                        | м3 | 1   | 9,5  | 9,50  |
| 6 | Обратно засипване на земни почви - машинно с транспорт | м3 | 1,5 | 6,8  | 10,20 |
| 7 | Обратно засипване ръчно -                              | м3 | 1   | 22,1 | 22,10 |
| 8 | Трамбоване на земни почви с мех. трамбовка             | м3 | 2   | 9,2  | 18,40 |

#### Монтажни работи

|   |                                                          |    |   |       |        |
|---|----------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф25 - 1 Мра              | м  | 3 | 14,58 | 43,74  |
| 2 | Доставка и монтаж на коляно ф25/1" с външна резба        | бр | 1 | 15,79 | 15,79  |
| 3 | Доставка и монтаж преход ф25/1" с вътрешна резба и нипел | бр | 1 | 11,78 | 11,78  |
| 4 | Доставка и монтаж на тротоарен СК ф3/4" с охран. гарн.   | бр | 1 | 324,1 | 324,10 |
| 5 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"           | бр | 1 | 68,48 | 68,48  |
| 6 | Укрепване на охранителна гарнитура за СК 3/4"            | бр | 1 | 26,8  | 26,80  |

Общо част Водоснабдяване: **67081,23**

#### ЧАСТ „ПЪТНА“

|    |                                                            |     |      |       |          |
|----|------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|
| 1  | Разваляне на съществуваща бетонова настилка                | м2  | 57   | 38,65 | 2203,05  |
| 2  | Превоз на строителни отпадъци до 5 km                      | t   | 16   | 14    | 224,00   |
| 3  | Машинен изкоп за пътно легло и тротоари, багер 0,5-0,65 м3 | м3  | 502  | 14,8  | 7429,60  |
| 4  | Ръчен изкоп за пътно легло и тротоари                      | м3  | 78   | 38,9  | 3034,20  |
| 5  | Превоз на земни маси на 5 km                               | t   | 1085 | 14    | 15190,00 |
| 6  | Оформяне на пътно легло и тротоари по шаблон               | м2  | 1657 | 18,4  | 30488,80 |
| 7  | Доставка и полагане на основа от минералбетон 0/40         | м3  | 507  | 53,3  | 27023,10 |
| 8  | Доставка и монтаж на улични бордюри тип А-2-2              | ml  | 595  | 39,2  | 23324,00 |
| 9  | Превоз и полагане на пл. асфалтобетон на 35 км             | t   | 349  | 259   | 90391,00 |
| 10 | Пътни тръбни стойки за пътни знаци Ф 60,3                  | бр. | 16   | 88    | 1408,00  |
| 11 | Пътни знаци II-ри типоразмер от група В                    | бр. | 22   | 98    | 2156,00  |

Общо част Пътна: **202871,75**

Общо без ДДС: **269952,98**

Оферент:

ул. 36 а / 3 / 3051

Антон Тончев - Управител



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

**№ 11 - TV 002604**

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строитель: ЕЛМИ 00Д

Седелище и адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №136

**Представяващ: Антон Димов Тончев**

ЕИК: 123085466

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0119/05.06.2009 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строещи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



ТАЛОН № 11 - TV 09

Строитель: ЕЛМИ ООД  
ЕИК: 123085466

ЧАСТОВАЯТА ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОЕКТНО-РЕГИСТР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 11 - TV 002604.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

• Cocturn • 2019 •

доц. д-р инж. Георгий Динков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц.) - р. и ж. Георги Мильков

### ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Свояцкий Г.А.)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ВЯ  
ОРИ

21-362(3) 3051